

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
	CORTILE DELLE CARROZZE (SpCat 1) Scavi e riporti (Cat 1)					
1 Art. 001	01.A23.B70.005 Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di marciapiedi, compreso il carico il trasporto manuale e l'accatastamento fino ad una distanza di m.50: - lastre in pietra di Luserna o simili.					
	SOMMANO...	mq	131,86	16,98	2'238,98	
2 Art. 002	01.A02.C10.015 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. - pavimentazione in calcestruzzo cementizio, cubetti, acciottolato, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo.					
	SOMMANO...	mq	120,00	10,19	1'222,80	
3 Art. 003	08.P03.N 13 010 Rimozione di chiusini, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta: - in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore.					
	SOMMANO...	cad	40	16,65	666,00	
4 Art. 004	01.A02.A40.005 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. I volumi si intendono computati prima della demolizione.					
	SOMMANO...	mc	12,00	77,85	934,20	
5 Art. 005	01.A01.B05.005 Scavo di materie di qualsiasi natura, purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del materiale scavato sul mezzo di trasporto e il trasporto alle discariche: - con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondità media fino a cm 35.					
	SOMMANO...	mq	3'220,00	7,55	24'311,00	
	A R I P O R T A R E					29'372,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				29'372,98
6 Art. 006	01.A01.A90.005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo: - con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m ³ 1.				
	SOMMANO...	mc	200,00	13,98	2'796,00
7 Art. 007	01.A01.A80.080 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.				
	SOMMANO...	mc	38,50	70,30	2'706,55
8 Art. 008	01.A21.A60.005 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra: - su carreggiate stradali e su banchine.				
	SOMMANO...	mq	3'220,00	1,17	3'767,40
9 Art. 009	01.P10.F58.010 Strato separatore geotessile gr. 300/mq.				
	SOMMANO...	mq	3'220,00	1,64	5'280,80
10 Art. 010	01.A21.G55.005 Posa in opera di geotessile.				
	SOMMANO...	mq	3'220,00	2,03	6'536,60
11 Art. 011	01.P03.B20.005 Fornitura di misto granulare stabilizzato naturale.				
	SOMMANO...	mc	322,00	21,91	7'055,02
12 Art. 012	01.A21.A20.005 Stesa con mezzo meccanico di misto granulare stabilizzato naturale.				
	SOMMANO...				
	A R I P O R T A R E				57'515,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				57'515,35
13 Art. 013	SOMMANO...	mc	322,00	4,54	1'461,88
	01.A21.A50.010 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori: - per spessore finito fino a 30 cm.				
	SOMMANO...	mq	3'220,00	0,78	2'511,60
	Parziale Scavi e riporti (Cat 1) euro				61'488,83
	A R I P O R T A R E				61'488,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				61'488,83
	Opere in calcestruzzo armato e sottofondi (Cat 2)				
14 Art. 014	01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato classe di consistenza al getto S4, D max aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere: - classe di resistenza a compressione minima C12/15.				
	SOMMANO...	mc	483,00	82,24	39'721,92
15 Art. 015	01.A04.C03.005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta: - per sottofondi di marciapiedi.				
	SOMMANO...	mc	483,00	21,89	10'572,87
16 Art. 016	01.A04.B20.005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. - Classe di resistenza a compressione minima C25/30.				
	SOMMANO...	mc	8,00	101,75	814,00
17 Art. 017	01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito eseguito con pompa compreso il nolo della stessa: - in strutture armate				
	SOMMANO...	mc	8,00	22,86	182,88
18 Art. 018	01.A04.F00.015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione: - in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44K.				
	SOMMANO...	Kg	10'075,60	1,52	15'314,91
19 Art. 019	01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti: - in legname di qualunque forma.				
	SOMMANO...	mq	33,00	37,61	1'241,13
	A R I P O R T A R E				129'336,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				129'336,54
	Parziale Opere in calcestruzzo armato e sottofondi (Cat 2) euro				67'847,71
	A R I P O R T A R E				129'336,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				129'336,54
	Pavimentazioni in pietra (Cat 3)				
20 Art. 020	01.P18.N50.010 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di in pietra di Lusern, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose - dello spessore di cm 12.				
	SOMMANO...	ml	400,00	25,48	10'192,00
21 Art. 021	01.A23.B20 010 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800) compreso: -l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; -il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate od alla discarica; -la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento, ogni opera di scalpellino: - con scavo eseguito a macchina.				
	SOMMANO...	ml	400,00	15,64	6'256,00
22 Art. 022	01.P18.P02.005 Cordoni retti o curvi in pietra di Luserna, della altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con facciavista lavorata per una altezza minima di cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 10 di profondita' nella faccia opposta a quella a vista: - di larghezza cm. 30.				
	SOMMANO...	ml	235,00	41,91	9'848,85
23 Art. 023	01.A23.A90.010 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: -lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; -il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; -lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza				
	A R I P O R T A R E				155'633,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				155'633,39
24 Art. 024	di cm 40; -la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa ; -la sigillatura con pastina di cemento colata -interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. -ogni opera di scalpellino: - con scavo eseguito a macchina. SOMMANO...	ml	235,00	22,54	5'296,90
25 Art. 025	An. Acciottolato, con ciottoli forniti dall'Impresa, formato da ciottoli di forma ovale di dimensioni cm. 6x8 circa (ciottoli di piccole dimensioni), fissati su fondo dello spessore di cm. 4-6 costituito da sabbia e cemento in ragione di 300 Kg/mc di cemento tipo 325 ed intasati con la stessa, battuti con mazzaranghe, escluso il sottofondo. SOMMANO...	mq	230,55	82,00	18'905,10
26 Art. 026	An. Supplemento per alla pavimentazione in acciottolato per esecuzione di elemento decorativo raffigurante il nodo Savoia. SOMMANO...	a corpo	1	4'500,00	4'500,00
27 Art. 027	An. Fornitura di cubetti di basalto, dimensioni cm. 10x10x8. SOMMANO...	mq	95,82	65,00	6'228,30
28 Art. 028	01.A21.B70.015 Posa in opera di cubetti di basalto, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimità del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sarà compensata a parte: - cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12. SOMMANO...	mq	95,82	38,08	3'648,83
28 Art. 028	01.P18.P50.010 Lastre di pietra di luserna o bagnolo della larghezza minima m 0,70, di forma rettangolare profilate a spigoli vivi, spianate o lavorate a punta fine, ove occorra, sulla faccia vista, a tutta squadratura nei fianchi - Spess cm 8-10 - lunghezza da m 1.40 a 2.00. SOMMANO...	mq	1'093,00	136,01	148'658,93
	A R I P O R T A R E				342'871,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				342'871,45
29 Art. 029	01.P18.P50.005 Lastre di pietra di Luserna largh. cm. 60, lungh. a correre, spess. cm. 8÷10. SOMMANO...	mq	775,03	103,53	80'238,86
30 Art. 030	01.P18.A60.045 Lastre di pietra di Luserna spessore cm. 8÷10 a casellario. SOMMANO...	mq	25,60	295,36	7'561,22
31 Art. 031	01.A23.C40.005 Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di qualunque misura purché non inferiori a m ² 1, per pavimento e marciapiedi compresa la sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento: - Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre. SOMMANO...	mq	2'790,60	93,68	261'423,41
32 Art. 032	01.A13.A55.005 Rifilatura a squadra di lastre in pietra di Luserna, effettuata sul luogo di impiego secondo le dimensioni ordinate dalla D.L., compreso l'eventuale accatastamento, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta alle discariche: - dello spessore di cm 6. SOMMANO...	ml	100,00	11,42	1'142,00
33 Art. 033	An. Rifilatura in curva di lastre in pietra di Luserna dello spessore di cm. 6. SOMMANO...	ml	340,00	18,00	6'120,00
	Parziale Pavimentazioni in pietra (Cat 3) euro				570'020,40
	A R I P O R T A R E				699'356,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				699'356,94
	Collettori fognari ed idraulici (Cat 4)				
34 Art. 034	08.P03.H 02 165 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: - serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 16.				
	SOMMANO...	ml	160,00	15,49	2'478,40
35 Art. 035	08.P03.H 02 170 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: - serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 20.				
	SOMMANO...	ml	120,00	21,45	2'574,00
36 Art. 036	08.P03.H 02 175 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: - serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 25.				
	SOMMANO...	ml	100,00	31,78	3'178,00
37 Art. 037	08.P03.H 02 180 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: - serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 31.5.				
	SOMMANO...	ml	30,00	56,15	1'684,50
38 Art. 014	01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato classe di consistenza al getto S4, D max aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera,				
	A R I P O R T A R E				709'271,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				709'271,84
	escluso ogni altro onere: - classe di resistenza a compressione minima C12/15.				
	SOMMANO...	mc	100,00	82,24	8'224,00
39 Art. 038	01.A04.C40.005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili: - eseguito in trincea.				
	SOMMANO...	mc	100,00	28,56	2'856,00
40 Art. 039	01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione: - eseguito con mezzo meccanico.				
	SOMMANO...	mc	190,00	5,66	1'075,40
41 Art. 040	01.P26.A30.005 Trasporto alle discariche di materiali di scavo.				
	SOMMANO...	mc	200,00	11,24	2'248,00
42 Art. 041	08.P03.N 01 005 Allacciamento di tubazioni su manufatti esistenti, compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone.				
	SOMMANO...	cad	1	105,25	105,25
43 Art. 042	An. Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato delle dimensioni nette interne di cm. 30x30x30÷60, compreso il calcestruzzo di base e lo scavo, escluso il chiusino.				
	SOMMANO...	cad	20	65,00	1'300,00
44 Art. 043	An. Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione o per raccolta acque stradali in cemento prefabbricato delle dimensioni nette interne di cm. 40x40x60, compreso il calcestruzzo di base e lo scavo, escluso il chiusino.				
	SOMMANO...	cad	6	85,00	510,00
45	An.				
	A R I P O R T A R E				725'590,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				725'590,49
Art. 044	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione ad elementi prefabbricati di cemento armato, con fondo e pareti dello spessore minimo di cm. 10; compresa la soletta di copertura in c.a. spessore cm. 15 escluso scavo e chiusino: - delle dimensioni nette interne di cm 80x80 - H cm 120.				
	SOMMANO...	cad	8	360,00	2'880,00
46 Art. 045	An. Supplemento ai pozzetti di cm. 80x80 per ogni metro di maggior altezza.				
	SOMMANO...	ml	2,00	160,00	320,00
47 Art. 046	An. Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione ad elementi prefabbricati di cemento armato, con fondo e pareti dello spessore minimo di cm. 10; compreso l'elemento tronco-conico in testa escluso scavo e chiusino: - del diametro netto interno di cm. 100 e di altezza ml. 4,00.				
	SOMMANO...	cad	1	1'130,00	1'130,00
48 Art. 047	An. Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetto di ispezione formato da una lastra di pietra di Luserna dello spessore di cm. 5, della misura di cm. 36x36, dotata di un foro passante attrezzato con un bullone a testa tonda e dado in acciaio inox per il sollevamento, e suo alloggiamento su apposito telaio ad "L" in acciaio zincato della sezione ad "L" di 50x50x5 mm, il tutto come indicato negli elaborati grafici di progetto.				
	SOMMANO...	cad	20	90,00	1'800,00
49 Art. 048	An. Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetto di ispezione formato da una lastra di pietra di Luserna dello spessore di cm. 5, della misura di cm. 46x46, dotata di due fori passanti attrezzati con n° 2 bulloni a testa tonda e dado in acciaio inox per il sollevamento, e suo alloggiamento su apposito telaio ad "L" in acciaio zincato della sezione ad "L" di 50x50x5 mm, il tutto come indicato negli elaborati grafici di progetto.				
	SOMMANO...	cad	6	125,00	750,00
50 Art. 049	An. Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetto di ispezione formato da una lastra di pietra di Luserna dello spessore di cm. 5, della misura di cm. 56x56, dotata di due fori passanti attrezzati con n° 2 bulloni a testa tonda e dado in acciaio inox per il sollevamento, e suo				
	A R I P O R T A R E				732'470,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				732'470,49
51 Art. 050	<p>alloggiamento su apposito telaio ad "L" in acciaio zincato della sezione ad "L" di 50x50x5 mm, il tutto come indicato negli elaborati grafici di progetto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>An. Fornitura e posa in opera di caditoie realizzate con una lastra di pietra di Luserna, di cm. 50x50, dello spessore di cm. 10, faccia superiore concava lavorata alla punta, con n° 3 feritoie di cm. 25x3 cadauna, compreso il telaio di rinforzo in acciaio zincato formato con L 60x60x6 mm, T 50x50x7 mm, piatto 20x5 mm.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cad	6	154,00	924,00
52 Art. 051	<p>08.P03.F 04 005 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore: - telaio rotondo mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi - con coperchio a fondo ribassato atto a contenere la pavimentazione del tipo che lo circonda.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>Parziale Collettori fognari ed idraulici (Cat 4) euro</p>	cad	14	380,00	5'320,00
		cad	3	228,97	686,91
					40'044,46
	A R I P O R T A R E				739'401,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				739'401,40
53 Art. 052	Impianto elettrico (Cat 5)				
	Impianto elettrico				
	SOMMANO...		1	80'000,00	80'000,00
	Parziale Impianto elettrico (Cat 5) euro				80'000,00
	A R I P O R T A R E				819'401,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				819'401,40
54 Art. 053	Opere varie di completamento (Cat 6)				
	Opere varie di completamento				
	SOMMANO...		1	13'098,60	13'098,60
	Parziale Opere varie di completamento (Cat 6) euro				13'098,60
	A R I P O R T A R E				832'500,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				832'500,00
55 Art. 054	Oneri aggiuntivi per la sicurezza (Cat 7)				
	Oneri per la aggiuntivi sicurezza				
	SOMMANO...		1	17'500,00	17'500,00
	Parziale Oneri aggiuntivi per la sicurezza (Cat 7) euro				17'500,00
	Parziale CORTILE DELLE CARROZZE (SpCat 1) euro				850'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro				850'000,00
	T O T A L E euro				850'000,00
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
M	LAVORI A MISURA euro	850'000,00
M:001	CORTILE DELLE CARROZZE euro	850'000,00
M:001.001	Scavi e riporti euro	61'488,83
M:001.002	Opere in calcestruzzo armato e sottofondi euro	67'847,71
M:001.003	Pavimentazioni in pietra euro	570'020,40
M:001.004	Collettori fognari ed idraulici euro	40'044,46
M:001.005	Impianto elettrico euro	80'000,00
M:001.006	Opere varie di completamento euro	13'098,60
M:001.007	Oneri aggiuntivi per la sicurezza euro	17'500,00
	TOTALE euro	850'000,00
	Data, _____	
	A RIPORTARE	