

| <b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE SPECIFICHE DI SICUREZZA</b>   |  |              |               |                        |                    |  |
|---|--|--------------|---------------|------------------------|--------------------|--|
| <b>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ADIACENTE ALLA CASCINA MEDICI DEL VASCHELLO NELL'AMBITO DEL RECUPERO GENERALE DEI GIARDINI</b> |  |              |               |                        |                    | <b>Allegato al PSC<br/>LUGLIO 2009</b> |
| <b>INTERVENTI DI ARREDO ORNAMENTALE E BOTANICO</b>  |  |              |               |                        |                    |  |
| <b>N. VOCE</b>  | <b>DESCRIZIONE DELLE OPERE</b>   | <b>U.M.</b>  | <b>Q.TA'</b>  | <b>PREZZO UNITARIO</b> | <b>IMPORTO</b>     | <b>IMPORTO TOTALE</b>                  |
|   |  |              |               | euro                   | euro               | euro                                   |
| <b>1.0</b>  | <b>APPRESTAMENTI PER LA LOGISTICA DELLE IMPRESE</b>  |              |               |                        |                    |  |
| <b>1.1</b>  | <b>NUCLEI ABITATIVI REFETTORIO - SPOGLIATOIO - UFFICIO</b>   |              |               |                        |                    |  |
| 1.1.1   | Nolo di n° 1 monoblocco prefabbricato da destinare ad uso REFETTORIO e LOCALE DI RIPOSO, realizzato con pannelli di tamponatura strutturali a sandwich con interposto isolante, tetto in lamiera zincata, soffitto in doghe con isolante, pavimento in truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramento di alluminio anodizzato con barre di protezione, porta semivetrata con serratura a chiave, completo di impianto elettrico canalizzato in tubi autoestinguenti, a norma di legge. Compreso installazione e trasporto e realizzazione di piattaforma base di appoggio in traversine in legno e tavolato.<br><br>Dimensioni indicative : mt. 6,4 x 2,40 x 2,40<br>NOLO per 1° mese compreso installazione e smontaggio<br>NOLO per ulteriori 11 mesi   | mese<br>mese | 1,00<br>11,00 | 357,00<br>141,00       | 357,00<br>1.551,00 |  |
| 1.1.2   | Nolo di n° 2 monoblocchi prefabbricati da destinare a UFFICI e SPOGLIATOI realizzati con pannelli di tamponatura strutturali a sandwich con interposto isolante, tetto in lamiera zincata, soffitto in doghe con isolante, pavimento in truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramento di alluminio anodizzato con barre di protezione, porta semivetrata con serratura a chiave, completo di impianto elettrico canalizzato in tubi autoestinguenti, a norma di legge con arredo costituito da panche, armadietti personali per indumenti. Compreso montaggio, smontaggio, allacciamento e realizzazione di piattaforma base di appoggio a terra in traversine di legno e tavolato.<br><br>Dimensioni indicative : mt. 6,4 x 2,40 x 2,40<br>NOLO per 1° mese (due strutture)<br>NOLO per ulteriori 11 mesi   | mese<br>mese | 2,00<br>22,00 | 357,00<br>141,00       | 714,00<br>3.102,00 |  |
|   | <b>TOTALE 1.1</b>  |              |               |                        |                    | <b>5.724,00</b>                        |
| <b>1.2</b>  | <b>MONOBLOCCO SERVIZI IGIENICI</b>   |              |               |                        |                    |  |
| 1.2.1.  | BAGNO CHIMICO<br><br>Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso, la manutenzione e il trasporto;<br><br>la preparazione della base di appoggio; la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.<br><br>NOLO per 12 mesi per n° 3 elementi | mese         | 12,00         | 252,00                 | 3.024,00           |  |
|   | <b>TOTALE 1.2</b>  |              |               |                        |                    | <b>3.024,00</b>                        |

| <b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE SPECIFICHE DI SICUREZZA</b>   |   |             |              |                        |                |  |
|---|---|-------------|--------------|------------------------|----------------|--|
| <b>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ADIACENTE ALLA CASCINA MEDICI DEL VASCHELLO NELL'AMBITO DEL RECUPERO GENERALE DEI GIARDINI</b> |   |             |              |                        |                | <b>Allegato al PSC<br/>LUGLIO 2009</b> |
| <b>INTERVENTI DI ARREDO ORNAMENTALE E BOTANICO</b>  |   |             |              |                        |                |  |
| <b>N. VOCE</b>  | <b>DESCRIZIONE DELLE OPERE</b>  | <b>U.M.</b> | <b>Q.TA'</b> | <b>PREZZO UNITARIO</b> | <b>IMPORTO</b> | <b>IMPORTO TOTALE</b>                  |
|   |   |             |              | euro                   | euro           | euro                                   |
| <b>1.3</b>  | <b>BOX DEPOSITI MATERIALI E PRODOTTI PARTICOLARI</b>  |             |              |                        |                |  |
| 1.3.1   | Nolo di box prefabbricato in lamiera grecata zincata, da destinare ad uso deposito materiali e prodotti anche pericolosi-ricovero attrezzature , pavimento in truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, porta semivetrata con barre di protezione e con serratura di sicurezza a chiave, completo di impianto elettrico canalizzato in tubi autoestinguenti, a norma di legge.<br>Dimensioni indicative : mt. 3,5 x 2,40 x 2,40<br>NOLO per 6 mesi   | gg          | 180,00       | 4,05                   | 729,00         |  |
|   | <b>TOTALE 1.3</b>   |             |              |                        |                | <b>729,00</b>                          |
| <b>1.4</b>  | <b>IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREE DI CANTIERE</b>   |             |              |                        |                |  |
| 1.4.1   | Impianto di illuminazione dell' area di cantiere , zona baracche e delle aree di sosta, con luci su pali, compreso quadro generale di cantiere, cavi e ogni altra attrezzatura. Compreso certificazione di conformità dell' impianto, alimentato dal punto di presa corrente indicato dalla Committente. Cavi di prolunga di 100 mt. per illuminazione di aree di cantiere a rischio<br><br>Alimentazione e distribuzione con cavi specifici resistenti e quadro elettrico generale per esterno, protezione IP65, compreso ogni onere e cavo prolunga da 100 mt. su rocchetto avvolgitore,<br><br>Impianto di terra per cantiere con apparecchi utilizzatori ipotizzati: attrezzature varie, baracche, ecc. - con I <sub>dn</sub> =0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente ida 16 mmq, e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri; (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq. valutazione a corpo, per tutta la durata dei lavori | a c.        | 1,00         | 1.526,00               | 1.526,00       |  |
| 1.4.2   | Lampade fisse per esterni di tipo stagno, complete , con calotta trasparente in metacrilato, potenza 200 W di tipo fluorescente su palo o struttura esterna,  | n           | 6,00         | 96,00                  | 576,00         |  |
| 1.4.3   | Lampade rosse per segnalazione notturna di aree di margine del cantiere e crocevia interdetti al transito con accumulatore incorporato, compreso assist.  | n           | 20,00        | 4,50                   | 90,00          |  |
| 1.4.4   | Lampade di emergenza da cantiere di tipo portatile con custodia in materiale plastico e accumulatori ermetici ricaricabili incorporati con lampada 1x 6W  | n           | 4,00         | 35,50                  | 142,00         |  |
|   | <b>TOTALE 1.4</b>   |             |              |                        |                | <b>2.334,00</b>                        |
| <b>1.5</b>  | <b>PROCEDURE DI ABBATTIMENTO POLVERI IN CANTIERE</b>  |             |              |                        |                |  |
| 1.5.1   | Impianto provvisorio per l' approvvigionamento idrico del cantiere con ausilio di rubinetti in zona a margine cantiere, con rete in tubi da 3/4" per disporre fornitura   | n           | 1,00         | 650,00                 | 650,00         |  |
| 1.5.2   | Nolo di serbatoio d' acqua in polietilene atto a garantire sbalzi termici da -40° a + 60° con alta resistenza fotometrica ai raggi UV, di capacità minima 300 litri, completo di pompa e rete di manichette per adduzione acqua all' uso del cantiere in zone operative senza rete idrica. Per tutta la durata dei lavori   | n           | 1,00         | 318,00                 | 318,00         |  |
| 1.5.3   | Nolo di auto-innaffiatrice con motopompa per servizio di innaffiamento strade e percorsi di lavoro per abbattimento polveri , in funzione delle attività di cantiere con aree interferenti. Completo di autista, dim. fino. a 60 q.li   | h           | 160,00       | 38,01                  | 6.081,60       |  |
|   | <b>TOTALE 1.5</b>   |             |              |                        |                | <b>7.049,60</b>                        |
|   | <b>TOTALE 1.0 APPRESTAMENTI PER LA LOGISTICA DELL' IMPRESA</b>  |             |              |                        |                | <b>18.131,60</b>                       |

| <b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE SPECIFICHE DI SICUREZZA</b>   |  |             |                |                        |                 |  |
|---|--|-------------|----------------|------------------------|-----------------|--|
| <b>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ADIACENTE ALLA CASCINA MEDICI DEL VASCHELLO NELL'AMBITO DEL RECUPERO GENERALE DEI GIARDINI</b> |  |             |                |                        |                 | <b>Allegato al PSC<br/>LUGLIO 2009</b> |
| <b>INTERVENTI DI ARREDO ORNAMENTALE E BOTANICO</b>  |  |             |                |                        |                 |  |
| <b>N. VOCE</b>  | <b>DESCRIZIONE DELLE OPERE</b>   | <b>U.M.</b> | <b>Q.TA'</b>   | <b>PREZZO UNITARIO</b> | <b>IMPORTO</b>  | <b>IMPORTO TOTALE</b>                  |
|   |  |             |                | euro                   | euro            | euro                                   |
| <b>2.0</b>  | <b>OPERE DI PROTEZIONE - RECINZIONI - DELIMITAZIONI</b>  |             |                |                        |                 |  |
| <b>2.1</b>  | <b>DELIMITAZIONI PROVVISORIE DI PERCORSI E ZONE TEMPORANEE</b>   |             |                |                        |                 |  |
| 2.1.1   | Delimitazione provvisoria realizzata con cavalletti metallici per passaggi obbligati costituita da tubolare perimetrale e zampe di ferro zincato da posizionare in particolari circostanze per separare le zone interne/esterne durante movimentazione di materiali/mezzi e attività di carico/scarico.<br>Costo per elemento posto in opera per tutta la durata dei lavori  | n.          | 40,00          | 12,01                  | 480,40          |  |
| 2.1.2   | Nolo di dissuasori tipo "new Jersey" in polietilene rinforzato bianchi e rossi completi di accessori dim. In cm. = largh. .45 - lungh. 100,0 - h. 70,0<br>Nolo per elemento posto in opera per il 1° mese<br>Nolo per elemento posto in opera per gli 11 mesi successivi   | n.<br>n.    | 20,00<br>20,00 | 10,50<br>0,90          | 210,00<br>18,00 |  |
| 2.1.3   | Nolo coni segnaletici in PVC bianchi e rossi con bande fluorescenti . H. Cm. 50. diam. Cm. 18<br>Costo per elemento posto in opera per tutta la durata dei lavori  | n.          | 20,00          | 7,39                   | 147,80          |  |
|   | <b>TOTALE 2.1</b>  |             |                |                        |                 | <b>856,20</b>                          |
| <b>2.2</b>  | <b>RECINZIONI AREE DI CANTIERE</b>   |             |                |                        |                 |  |
| 2.2.1   | Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a m 2.00, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.<br><br>Misurata a metro lineare di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. | ml.         | 850,00         | 12,50                  | 10.625,00       |  |
| 2.2.2   | Recinzioni di delimitazione del cantiere nelle aree a rischio interferenza con le zone aperte al pubblico, di passaggio e di rischio particolare di interferenza, realizzate con elementi metallici modulari in acciaio zn.con montanti in tubolari e pannello in grigliato, posati su basi prefabbricate in cls e resi più rigidi con controventi in profili a T o L fissati ai montanti e inclinati a 60°/45°.<br>Costo d'uso recinzione modulare  | mq.         | 520,00         | 12,60                  | 6.552,00        |  |
|   | <b>TOTALE 2.2</b>  |             |                |                        |                 | <b>17.177,00</b>                       |
| <b>2.3</b>  | <b>TELI SCHERMANTI E NASTRI</b>  |             |                |                        |                 |  |
| 2.3.1   | <b>TELI SCHERMANTI</b><br>Reti a tela chiara data in opera per contenimento polveri e per schermatura di aree da celare alla vista di estranei<br>Fornitura e posa su recinzioni esistenti o già posate  | mq.         | 400,00         | 1,80                   | 720,00          |  |
| 2.3.2   | <b>NASTRI DI DELIMITAZIONE</b><br>Delimitazioni provvisorie di zone di intervento in aree vincolate da limiti di accesso temporanee e parziali, realizzate con doppio ordine di nastri in polietilene di altezza 80 mm.<br>Nastri bianchi e rossi  | ml          | 1500,00        | 0,05                   | 75,00           |  |
|   | <b>TOTALE 2.3</b>  |             |                |                        |                 | <b>795,00</b>                          |

| <b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE SPECIFICHE DI SICUREZZA</b>   |   |             |              |                        |                |  |
|---|---|-------------|--------------|------------------------|----------------|--|
| <b>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ADIACENTE ALLA CASCINA MEDICI DEL VASCHELLO NELL'AMBITO DEL RECUPERO GENERALE DEI GIARDINI</b> |   |             |              |                        |                | <b>Allegato al PSC<br/>LUGLIO 2009</b> |
| <b>INTERVENTI DI ARREDO ORNAMENTALE E BOTANICO</b>  |   |             |              |                        |                |  |
| <b>N. VOCE</b>  | <b>DESCRIZIONE DELLE OPERE</b>  | <b>U.M.</b> | <b>Q.TA'</b> | <b>PREZZO UNITARIO</b> | <b>IMPORTO</b> | <b>IMPORTO TOTALE</b>                  |
|   |   |             |              | euro                   | euro           | euro                                   |
| <b>2.4</b>  | <b>PARAPETTI PROVVISORI PER INTERVENTI SU AREE APERTE NEL VUOTO AD OLTRE MT. 1,5 DI H. DA TERRA</b>   |             |              |                        |                |  |
| 2.4.1   | Parapetto provvisorio, da installare lungo il perimetro delle aree oggetto di scavo superiore a mt. 1,5 di profondità, costituito da aste metalliche a montante, fissate al terreno con interasse 1.6 mt. max. dotato di tavola fermapiè e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di 100 cm dal piano da proteggere. Compreso il montaggio e lo smontaggio:<br>Nolo valutato per tutta la durata dei lavori  | ml          | 120,00       | 9,25                   | 1.110,00       |  |
|   | <b>TOTALE 2.4</b>   |             |              |                        |                | <b>1.110,00</b>                        |
|   | <b>TOTALE 2.0 OPERE DI PROTEZIONE - RECINZIONI - DELIMITAZIONI</b>  |             |              |                        |                | <b>19.938,20</b>                       |
| <b>3.0</b>  | <b>ATTREZZATURE E IMPIANTI SPECIALI DI PROTEZIONE</b>   |             |              |                        |                |  |
| 3.1   | <i>TRABATELLI PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRUTTURE IN LEGNO PERGOLATI</i><br>Nolo di trabattello mobile in tubolare di lega, per l'esecuzione di opere specifiche per l'assemblaggio di pergolati ed in genere elementi ad altezza superiore a mt. 2,0. completo di piani di lavoro, botole, scale di accesso, protezioni, parapetti e quant'altro previsto dalle norme vigenti, compreso oneri di noleggio, montaggio e smontaggio.<br>Per altezze fino a 3 mt. (valutaz. ad elemento) dim 1,0 x 2,0 x mese x 2 elem.  | n           | 24,00        | 40,49                  | 971,76         |  |
| 3.2   | <i>ARMATURE PER PROTEZIONE PARETI DI SCAVO E LAVORI IN TRINCEA</i><br>Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura di protezione per contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondità di m 1,50, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br><br>Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br><br>Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di mm 40 e puntoni in legno, per profondità non superiore m 2,00. | mq.         | 60,00        | 24,10                  | 1.446,00       |  |
|   | <b>TOTALE 3.0 ATTREZZATURE E IMPIANTI SPECIALI DI PROTEZIONE</b>  |             |              |                        |                | <b>2.417,76</b>                        |

| <b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE SPECIFICHE DI SICUREZZA</b>   |   |             |              |                        |                |  |
|---|---|-------------|--------------|------------------------|----------------|--|
| <b>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ADIACENTE ALLA CASCINA MEDICI DEL VASCHELLO NELL'AMBITO DEL RECUPERO GENERALE DEI GIARDINI</b> |   |             |              |                        |                | <b>Allegato al PSC<br/>LUGLIO 2009</b> |
| <b>INTERVENTI DI ARREDO ORNAMENTALE E BOTANICO</b>  |   |             |              |                        |                |  |
| <b>N. VOCE</b>  | <b>DESCRIZIONE DELLE OPERE</b>  | <b>U.M.</b> | <b>Q.TA'</b> | <b>PREZZO UNITARIO</b> | <b>IMPORTO</b> | <b>IMPORTO TOTALE</b>                  |
|   |   |             |              | euro                   | euro           | euro                                   |
| <b>4.0</b>  | <b>SEGNALI, PROTEZIONI COLLETTIVE, MEZZI E PROCEDURE PARTICOLARI</b>  |             |              |                        |                |  |
| <b>4.1</b>  | <b>SEGNALETICA DI SICUREZZA</b>   |             |              |                        |                |  |
|   | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D. Lgs. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. |             |              |                        |                |  |
| 4.1.1   | Cartelli di pericolo  | n           | 20,00        | 3,00                   | 60,00          |  |
| 4.1.2   | Cartelli di prescrizione e obbligo  | n           | 20,00        | 5,77                   | 115,40         |  |
| 4.1.3   | Cartelli segnalatori per indicazioni e avvertimenti   | n           | 20,00        | 12,72                  | 254,40         |  |
| 4.1.4   | Specchio parabolico diam. 60 cm. Infrangibile   | n           | 1,00         | 82,90                  | 82,90          |  |
| 4.1.5   | Posa -sistemazione- fissaggio e mantenimento cartelli e specchio  | n           | 61,00        | 7,51                   | 458,11         |  |
|   | Totale  |             |              |                        | <b>970,81</b>  |  |
| 4.1.6   | Paline semplici o piantane fino ad h. 2,80 per ogni tipo di segnale e per specchio - Solo per segnali non stradali già predisposti per l'appoggio a terra   | n           | 21,00        | 16,82                  | 353,22         |  |
|   | <b>TOTALE 4.1 SEGNALETICA DI SICUREZZA</b>  |             |              |                        |                | <b>1.324,03</b>                        |
| <b>4.2</b>  | <b>PETTORINA GILET AD ALTA VISIBILITA'</b>  |             |              |                        |                |  |
| 4.2.1   | Fornitura di pettorina per visibilità del personale tecnico, D.L.; coordinatori e ogni altro visitatore autorizzato ad accedere in cantiere ; di colore arancione completa di tasche anteriori e posteriori.  |             |              |                        |                |  |
|   | Costo per ogni indumento per tutta la durata dei lavori   | n           | 20,00        | 37,25                  | 745,00         |  |
|   | <b>TOTALE 4.2 PETTORINA</b>   |             |              |                        |                | <b>745,00</b>                          |
| <b>4.3</b>  | <b>PRESIDI DI PREVENZIONE INCENDI</b>   |             |              |                        |                |  |
| 4.3.1   | Nolo estintori portatili di tipo polivalente a polveri omologati in rif. Al D.M. 20/12/1992, estinguenti per fuoco 13 a 83 b, di classe A, B, C DA 6 kg. compreso manutenzione per tutta la durata dei lavori   | n           | 6,00         | 75,97                  | 455,82         |  |
|   | <b>TOTALE 4.3 PRESIDI PREV. INCENDI</b>   |             |              |                        |                | <b>455,82</b>                          |
| <b>4.4</b>  | <b>COORDINAMENTO E GESTIONE SICUREZZA</b>   |             |              |                        |                |  |
| 4.4.1   | Riunioni operative da tenersi in cantiere periodicamente , alla presenza delle figure Responsabile dell' Impresa in rappresentanza dei lavoratori e di Servizio prevenzione. Sviluppo di procedure per la gestione degli accessi, delle maestranze, ecc. Rapporti con altri cantieri<br>Valutazione per riunioni periodiche, di n° 2 figure responsabili ( durata 2 ore )   | ore         | 180,00       | 45,70                  | 8.226,00       |  |
|   | <b>TOTALE 4.4 RIUNIONI DI COORDINAMENTO</b>   |             |              |                        |                | <b>8.226,00</b>                        |

| <b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE SPECIFICHE DI SICUREZZA</b>  |  |             |              |                        |                |  |
|--|--|-------------|--------------|------------------------|----------------|--|
| <b>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ADIACENTE ALLA CASCINA MEDICI DEL VASCHELLO NELL'AMBITO DEL RECUPERO GENERALE DEI GIARDINI</b>  |  |             |              |                        |                | <b>Allegato al PSC<br/>LUGLIO 2009</b> |
| <b>INTERVENTI DI ARREDO ORNAMENTALE E BOTANICO</b>   |  |             |              |                        |                |  |
| <b>N. VOCE</b>   | <b>DESCRIZIONE DELLE OPERE</b>   | <b>U.M.</b> | <b>Q.TA'</b> | <b>PREZZO UNITARIO</b> | <b>IMPORTO</b> | <b>IMPORTO TOTALE</b>                  |
|  |  |             |              | euro                   | euro           | euro                                   |
| <b>4.5</b>   | <b>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREE DI LAVORO IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA' E DELLE FASI DI INTERVENTO</b>   |             |              |                        |                |  |
| 4.5.1  | Costomessa ii sicurezza, pulizia, sistemazione, movimentazione e sviluppo dei percorsi di mobilità interna al cantiere, secondo programmazione della D.L. con priorità di attività nelle aree a frutteto e secondo stagionalità.<br>Valutazione attività di 2 persone  | ore         | 100,00       | 27,69                  | 2.769,00       |  |
| 4.5.2  | Procedure di organizzazione per la segnalazione e il coordinamento delle interferenze con attività di altro cantiere o di altre Ditte estranee all' Appalto, controllo e bonifica per l'uscita di automezzi pesanti e di mezzi movimento terra, attività di protezione e gestione per la sicurezza dei lavoratori<br>Valutazione attività di 2 persone   | ore         | 100,00       | 27,69                  | 2.769,00       |  |
| <b>TOTALE 4.5 INTERVENTI DI SPOSTAMENTO LOGISTICA</b>  |  |             |              |                        |                | <b>5.538,00</b>                        |
| <b>4.6</b>   | <b>NOLO DI MEZZO MOBILE PER SPOSTAMENTO CARICHI PESANTI ALL'INTERNO DEL CANTIERE EXTRA COMPUTO, PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI</b>  |             |              |                        |                |  |
| 4.6.1  | Nolo di mezzo con braccio mobile adatto per attività di movimentazione in sicurezza di carichi pesanti in sito di lavoro, compreso manovratore e ogni accessorio per poter caricare e scaricare materiale nei posti prestabiliti, provenienti sia da carichi su pianali che da aree di stoccaggio allestite all'interno del cantiere. Mezzo mobile su ruote gommate.<br><br>Nolo orario del mezzo per tutta la durata dei lavori | ore         | 180,00       | 32,31                  | 5.815,80       |  |
| <b>TOTALE 4.6</b>  |  |             |              |                        |                | <b>5.815,80</b>                        |
| <b>TOTALE 4 SEGNALI, PROTEZ. COLLETTIVE, MEZZI E PROCEDURE PARTICOLARI</b>   |  |             |              |                        |                | <b>22.104,65</b>                       |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO COSTI SPECIFICI DI SICUREZZA</b>   |  |             |              |                        |                | <b>62.592,21</b>                       |
| <i>Diconsi Euro sessantaduemilacinquecentonovantadue/21</i>  |  |             |              |                        |                |  |
| <i>NOTA: I prezzi sono desunti dal Prezziario Opere Pubbliche della Regione Piemonte - edizione 2009 e per le voci non cognite, da prezziari specifici per la Sicurezza dei cantieri quali : Elenco prezzi LL.PP. Città di Cuneo - sicurezza 2008; Prezziario per la sicurezza nel cantiere - ed. il sole24ore - 2006 (con rivalutazione prezzi)</i> |  |             |              |                        |                |  |